

INFORMACJA O STANIE DRÓG POWIATOWYCH - 2012 r.

1. Stan dróg powiatowych

1.1. Stan nawierzchni dróg

Stan nawierzchni po okresie zimowym był znacznie lepszy w porównaniu do dwóch ostatnich lat. Nie stwierdzono zniszczeń spowodowanych wysadzinami gruntu.

Nawierzchnie żwirowe i gruntowe po sezonie zimowym, podobnie jak w latach ubiegłych, wymagały gruntownego profilowania, które zostało wykonane, po uzupełnieniu większych ubytków pospółką. Pierwsze profilowanie wykonano w kwietniu. Stan nawierzchni nieutwardzonych pogarsza się po intensywnych opadach deszczu, w związku z tym uzupełnianie ubytków i profilowanie powtórnie wykonano w lipcu.

1.2. Stan oznakowania dróg

W czerwcu zakończono kompleksową wymianę oznakowania pionowego dróg powiatowych. Prace rozpoczęto w sierpniu 2011 r. Wymieniono w sumie 1405 znaków, które w zdecydowanej większości, zostały ustawione na nowych, stalowych i ocynkowanych rurkach. Z prac w tym zakresie pozostaje uzupełnienie pojedynczych braków, które w tym krótkim czasie powstały w wyniku kradzieży lub dewastacji oraz systematyczne kontrolowanie aktualnego stanu i widoczności oznakowania.

Odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych zostało wykonane w czerwcu. Przy rondzie ul. Wiórowa – Robotnicza i na pętli do zawracania na ul. Elewatorskiej zostało ustawionych 8 słupków krawędziowych typu U-2 w celu ograniczenia najeżdżania przez samochody ciężarowe na krawężniki i chodniki.

Oznakowanie poziome ul. Elewatorskiej i Wiórowej, na odcinkach przebudowanych w latach 2011-2012, będzie odnowione przez firmy, które realizowały kontrakty, w ramach gwarancji.

1.3. Stan obiektów mostowych

Stwierdza się konieczność uzupełnienia drewnianych pokładów na mostach w m. Wojdy, Łoje Awissa i Czachy. Niezbędne będzie wykonanie napraw przyczółków mostów w m. Czachy oraz Rydzewo Pieniążek. Zachodzi konieczność oczyszczenia przepustów pod koroną drogi w m. Kurki i na odcinku Dziewięcin - Borawskie. Planowane jest wykonanie robót remontowych i oczyszczenie przepustów przez ZDP do końca września. Konieczna jest naprawa nawierzchni z asfaltu lanego na moście w Szymanach.

1.4. Pas drogowy

Ze względu na konieczność zapewnienia wymaganej widoczności i skrajni drogowej konieczne jest usuwanie krzaków i podcinanie gałęzi drzew rosnących w pasach drogowych. Tego rodzaju prace są wykonywane przez firmy zewnętrzne od początku roku. Dotychczas oczyszczono pasy drogowe na następujących odcinkach dróg:

- Wąsosz – Komosewo – Bagienice
- Szczuczyn – Wąsosz - Radziłów
- Wąsosz – Ławsk – Glinki

- Ławsk – Nieciki – Gnatowo
- Kędziorowo – Zalesie – Opartowo
- Szczuczyn - Niedźwiadna
- Grajewo – Kacprowo.

Obecnie oczyszczany z krzaków jest pas drogowy na odcinku Radziłów – Racibory – Łoje Gręzko. W następnej kolejności prace będą wykonywane na odcinku Skaje – Zacieczki i kontynuowane na innych drogach do końca roku.

W marcu wycięto 30 drzew szczególnie zagrażających bezpieczeństwu użytkowników dróg. Zawarto umowę na usunięcie 36 kolejnych drzew w okolicach Słucza i Radziłowa. Przygotowywana jest wycinka kolejnych 21 drzew.

2. Wykonanie robót bieżącego utrzymania siłami własnymi ZDP

Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych wykonywane są przez pracowników ZDP. W tym zakresie dotychczas zrealizowano:

- remont częściowy masą asfaltową „na zimno” – wbudowano 89,4 t masy,
- remont częściowy emulsją asfaltową i grysami – zużyto 16,2 t emulsji asfaltowej i 176 t grysów.
- konieczne będzie wykonanie remontów częściowych masą na „zimno” oraz emulsją asfaltową i grysami w następnych miesiącach.

W kwietniu wykonano pozimowe sprzątanie ulic w Grajewie, Rajgrodzie i Szczuczynie oraz pasów drogowych głównych ciągów dróg powiatowych.

Wykonano oczyszczenie nawierzchni mostów, wykoszono trawy i chwasty oraz podcięto gałęzie drzew w obszarze dojazdów.

Uzupełniono pobocza w m. Woźnawieś na dł. ok. 2 km, zużyto w tym celu 96 t pospółki.

Przed profilowaniem nawierzchni żwirowych i gruntowych wykonano uzupełnienie ubytków pospółką w ilości 188 t.

W czerwcu wykoszono trawy, chwasty i odrosty z poboczy dróg powiatowych.

3. Wykonanie robót bieżącego utrzymania w ramach zleceń

Podpisano umowę na mechaniczne sprzątanie ulic w Grajewie z firmą PUK Grajewo oraz sprzątanie ulic w Szczuczynie z miejscowym WPK, połączone z pielęgnacją zieleni. Zlecono koszenie trawników na przebudowanych odcinkach ulic Elewatorskiej i Wiórowej.

Z firmą „Budomost” z Białegostoku podpisano umowę na wykonanie powierzchniowego utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem najślabszych odcinków nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych. Powierzchniowe utrwalenie będzie wykonane na powierzchni 16,5 tys. m², w tym dwuwarstwowo na powierzchni 4,3 tys. m². Remontowane będą następujące odcinki:

- Karwowo - Skrodzkie,
- Flesze - Cyprki,
- Ciemnoszyje - Brzozowa Wólka,
- Wąsosz – Ławsk.

Planowane jest zlecenie remontu bieżącego nawierzchni na moście w m. Szymany.

4. Wykonanie zobowiązań wynikających z porozumień z gminami Grajewo, Wąsosz i Radziłów w zakresie ZUD

Realizowana jest na dostawę materiałów betonowych tj. krawężników, kostki brukowej i obrzeży. Przetarg na dostawę wygrała firma BUDROMAT z Moniek. W ramach rozliczenia porozumień wykonane będą siłami własnymi gmin remonty chodników:

- w m. Gackie – porozumienie z Gminą Grajewo,
- w m. Kędziorowo i Sulewo – porozumienie z Gminą Wąsosz.

W zakresie rozliczenia z Gminą Radziłów wykonywany jest remont chodników w m. Glinki, którego wykonawcą jest firma PHU Mroczkowski z Łomży. Roboty będą zakończone w lipcu.

5. Realizacja zadań inwestycyjnych ZDP i remontów kapitalnych

- 1) Wykonano remont dr. pow. nr 1797B Koszarówka – Szymany – 29.05.2012 r. dokonano odbioru robót zrealizowanych w ramach NPPDL 2012-2015 przy dofinansowaniu z budżetu państwa w wysokości 30%, w kwocie 1500 zł przez firmy oraz Gminę Grajewo i Powiat po połowie z pozostałej części.
- 2) Przebudowa dr. pow. nr 1827B w m. Niecki – 25.05.2012 r. zakończono I etap robót, 25.06.2012 r. odebrano wykonanie II etap robót, a 29.06.2012 r. III etap. Wykonawcą I etapu była firma BUD-MAX z Grajewa , a II i III etapu firma UNIDROG z Grajewa. Zadania były dofinansowane w 50% przez Gminę Wąsosz.
- 3) Przebudowa mostu przez rz. Jęgrznę w m. Rybczyzna, w km 3+094 dr. pow. nr 1792B – wykonawcą robót jest firma BUDREX-KOBI z Białegostoku. Firma zrealizowała w 2010 r. przebudowę mostu przez rz. Matlak k. Radziłowa. Umowa została podpisana na kwotę 1.382.105,88 zł. Istniejący obiekt zostanie całkowicie zamknięty od 30.07.2012 r. Roboty potrwać do końca listopada. Inwestycja jest realizowana przy dofinansowaniu w 50% z rezerwy subwencji ogólnej.
- 4) Przebudowa dr. pow. Konopki Awissa – Kramarzewo – realizacja inwestycji jest uzależniona od dofinansowania przez Gminę Radziłów. Dotychczas nie podpisano porozumienia w tej sprawie.
- 5) Przygotowywane są dokumentacje techniczne dotyczące przebudowy przepustów na odcinku Radziłów – Racibory, w m. Słucz i w m. Glinki
- 6) Remont dr. pow. 1815B i 1812B – wspólnie z Gminą Wąsosz ZDP wykonuje remont chodników na ul. Świętojańskiej i 11 Listopada w Wąsoszu. Krawężniki, chodniki, wjazdy i zatoka postojowa będą wykonane do końca sierpnia, a nawierzchnia asfaltowa zostanie ułożona we wrześniu. Remont jest realizowany przy pomocy rzeczowej udzielonej przez Zakład Produkcji Kruszyw Rupińscy S.J. w postaci: krawężników, betonowej kostki brukowej, „starobruku”, obrzeży, betonu i kruszywa. Wykonanie remontu nawierzchni i odwodnienia będzie dofinansowane 50% przez Gminę Wąsosz.

Grajewo, 2012.07.25

Jan J. Połonowicz